检 测 报 告

证书编号：18131205M001
有效期至：2024 年 2 月 4 日

报告编号：HAJC20081201-2 （共 4 页）

委托单位：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司

地　　址：厦门市思明区吕岭路 1776 号

联 系 人：曾国耀

联系电话：15960228993

项目名称：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司土壤委托监测

项目地址：厦门市思明区吕岭路 1776 号

样品类别：土壤

福建省环安检测评价有限公司
Fujian HuanAn Environmental Assessment and Testing Co.,Ltd.

声　明

1. 本报告无“福建省环安检测评价有限公司检验检测专用章”无效。
2. 本报告不得涂改、增删，否则视为无效。
3. 本报告只对采样/送检样品的检测结果负责。
4. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。
5. 对本报告若有疑义，请在收到报告起十五日内与本公司联系。

项目名称：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司土壤委托监测	
采样人员：杨昊、冯轩	
分析人员：谢霞、陈丽雅	
编制人：陈健	复核人：张素华
签发人：[illegible]	日 期：2020.9.3

福建省环安检测评价有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高殿路 8 号 E 栋 415-425 单元
电话/传真：0592－5236696/5236695
e-mail：fjhajc@fjhuanan.com

1 检测依据

依据 类别	检测项目	检测方法	检出限
土壤	铜	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg
	镍	HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	3mg/kg
	氰化物	HJ 745-2015 土壤 氰化物和总氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.04mg/kg

2 检测结果

2.1 土壤

结果 检测项目	样品状态：正常、能测			
	采样日期	2020.08.17	分析日期	2020.08.17~09.01
	单位	岭兜小区 (点位:■5) (N24°29'5"；E118°10'21")	香山海景苑 (点位:■6) (N24°29'4"；E118°10'21")	
铜	mg/kg	16	58	
镍	mg/kg	<3	<3	
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	

2.2 土壤

结果 检测项目	样品状态：正常、能测			
	采样日期	2020.08.17	分析日期	2020.08.17~09.01
	单位	明发园 (点位:■7) (N24°29'3"；E118°10'25")	前埔北路与前埔东路交叉口西南侧绿地(点位:■8) (N24°28'43"；E118°10'40")	
铜	mg/kg	25	42	
镍	mg/kg	<3	<3	
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	

福建省环安检测评价有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高殿路 8 号 E 栋 415-425 单元
电话/传真：0592－5236696/5236695
e-mail：fjhajc@fjhuanan.com

3 采样点位示意图



样品类别	采样点位示意符号
土壤	■

4 报告说明

序号	说明内容
1	“<”表示检测结果低于检出限。

报告结束

福建省环安检测评价有限公司
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高殿路 8 号 E 栋 415-425 单元
电话/传真：0592－5236696/5236695
e-mail：fjhajc@fjhuanan.com